

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Campo Novo do Parecis - MT



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA
 ENDEREÇO: AV. MINAS GERAIS, ÁREA COMUNITÁRIA Nº 024 - BAIRRO OLENKA
 DATA: MAIO DE 2014

SINAPI
 BDI
 ÁREA CONSTRUÇÃO
 MAR./2014
 27,63%
 16.856,64 m²

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Código
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA_M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	Unid.	1,00	858,13	1.095,23	1.095,23	73960/001
1.2	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	Unid.	1,00	305,44	389,83	389,83	COMPOSIÇÃO
1.3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	12,00	202,00	257,81	3.093,72	74210/001
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,50	301,34	384,60	4.807,50	74209/001
SUB TOTAL ITEM 1.0						9.386,28	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	m²	15.704,64	0,51	0,65	10.208,01	73822/002
SUB TOTAL ITEM 2.0						10.208,01	
3.0	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO						
3.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (área destinada a jardinagem)	m²	11130,48	0,29	0,37	4.118,27	79472
	FORRAÇÕES						
3.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA, INCLUSIVE ADUBAÇÃO E PREPARO DO TERRENO	m²	1248,00	12,40	15,82	19.743,36	74236/001
	ARBÓREAS						
3.4	AZALÉIA ROSA - FORNECIMENTO E PLANTIO (H=0,20m)	unid.	50,00	25,00	31,90	1.595,00	COTAÇÃO
3.5	AZALÉIA BRANCA - FORNECIMENTO E PLANTIO (H=0,20m)	unid.	50,00	25,00	31,90	1.595,00	COTAÇÃO
3.6	PATA E VACA ROSA - FORNECIMENTO E PLANTIO (H=1,50m)	unid.	15,00	29,00	37,01	555,15	COTAÇÃO
3.7	PATA E VACA BRANCA - FORNECIMENTO E PLANTIO (H=1,50m)	unid.	15,00	30,00	38,28	574,20	COTAÇÃO
3.8	CHUVA DE OURO - FORNECIMENTO E PLANTIO (H=1,50m)	unid.	15,00	30,00	38,28	574,20	COTAÇÃO
3.9	JASMIM-MANGA - FORNECIMENTO E PLANTIO (H=1,50m)	unid.	15,00	25,00	31,90	478,50	COTAÇÃO
	PALMEIRAS						
3.10	IMPERIAL - FORNECIMENTO E PLANTIO (H=3,00m)	unid.	20,00	215,00	274,40	5.488,00	COTAÇÃO
3.11	TRIANGULAR - FORNECIMENTO E PLANTIO (H=3,00m)	unid.	20,00	200,00	255,26	5.105,20	COTAÇÃO
3.12	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 CM, COM ENCOSTO, FIXADO A UMA BASE DE CONCRETO	unid.	16,00	411,86	525,65	8.410,40	COMPOSIÇÃO
3.13	LIXEIRA DE AÇO, COM TUBO DE AÇO 2,5" NA CHAPA 18 COM 2 M, INCLUSO DOBRAS, CESTO COM DIMENSÕES DE 40 CM X 29 CM, FIXADO COM PARAFUSOS, COM PROTEÇÃO CONTRA VANDALISMO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADA A UMA BASE DE CONCRETO	unid.	9,00	593,67	757,70	6.819,30	COMPOSIÇÃO
SUB TOTAL ITEM 4.0						55.056,58	
4.0	CALÇAMENTO						
4.1	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	m²	3087,86	10,72	13,68	42.241,92	73686
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M (4 cm de espessura para fixação de bloco de concreto sextavado)	m³	101,65	16,81	21,45	2.180,39	78018
4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (locais de implantação do calçamento)	m²	3140,69	2,31	2,94	9.233,62	5622
4.4	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m³	101,65	67,20	85,76	8.717,50	72948
4.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, ENTERRADO 4,0 CM.	m²	2541,29	45,36	57,89	147.115,27	73764/004
4.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	m²	599,40	22,86	29,17	17.484,49	73919/002
4.7	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS	m²	599,40	9,55	12,18	7.300,69	79500/002
4.8	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA.	m	982,70	28,91	36,89	36.251,80	74223/001
SUB TOTAL ITEM 4.0						270.525,68	

el

5.0	SERVIÇOS FINAIS							
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	16856,64	1,18	1,50	25.284,96	9537	
						SUB TOTAL ITEM 5.0	25.284,96	
						TOTAL GERAL	370.461,51	



Secretaria Municipal de Infraestrutura
Eng^o. Civil Cleidiane Moraes Novais
CREA- 1212327004



Jair Brughera Belani
Sec. Mun. Infraestrutura
Portaria 613/2013