


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS							
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
OBRA: PRAÇA POLIESPORTIVA							
END: QUADRA 54 - BAIRRO: JARDIM ALVORADA							
DATA BASE SINFRA JULHO/2011 - SINAPI 04/2013							
PLANILHA DE ORÇAMENTO PRIMEIRA 1ª FASE							
codigo	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. TOTAL C/ BDI
sinfra/sinapi							DE 24,65%
	1	SERVIÇOS INICIAIS					
1 01510000 5	1.1	Ligação provisória de agua e instalação sanitária provisória	unid	1,00	1.434,89	1.434,89	1.788,59
1 00700001 0	1.2	Placa da obra medindo	m²	3,75	162,42	609,08	759,21
		TOTAL DO ITEM					2.547,80
	2	TERRAPLENAGEM (EXECUTADO PELA PREFEITURA)					-
1 02320008 0	2.1	Raspagem mecanizada do terreno até 40 cm de prof.	m²	2.600,00	8,07	20.982,00	26.154,06
72209	2.2	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	m³	1.040,00	10,07	10.472,80	13.054,35
72836	2.3	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M	m³	1.040,00	4,02	4.180,80	5.211,37
74005/001	2.4	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m³	1.040,00	2,41	2.506,40	3.124,23
79472	2.5	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	2.600,00	0,29	754,00	939,86
		TOTAL DO ITEM					48.483,86
	3	REDE DE AGUA PARA IRRIGAÇÃO					-
1 02310005 5	4.1	Escavação p/ passagem de tubulação de agua med. 0,30 x 0,60 prof.	m³	10,80	22,53	243,32	303,30
1 02310016 5	4.2	Reaterro manual de vala	m³	10,80	3,17	34,24	42,68
1 02690002 0	4.3	Caixa de passagem 40 x 40 x 60 cm em alvenaria 1/2 vez	unid.	2,00	131,56	263,12	327,98
15s1450725	4.4	Rede para irrigação em tubo de pvc soldavel e conexões diam. 40	m	60,00	15,28	916,80	1.142,79
1 15110015 0	4.5	Registros de esfera em pvc roscavel diam. 11/2"	unid.	3,00	35,02	105,06	130,96
1 15420006 5	4.6	torneira de pressão metálica para adaptação em mangueira diam 3/4"	unid.	3,00	82,43	247,29	308,25
		TOTAL DO ITEM					2.255,95
	4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-
1 02830000 5	5.1	Alambrado em tela losangular, dwg 12; malha de 7 cm; Estruturado em tubos de Fe. Galv. De 2 1/2" e 1 1/2" com 3,0 e 6,0 metros de altura com fundação em bloco de concreto de 30x30x40	m²	468,00	78,85	36.901,80	45.998,09
1 02920001 5	5.2	Plantio de grama São Carlos em placas de 40 x 40 cm	m²	1.453,50	7,45	10.828,58	13.497,82
1 02310003 5	5.3	Escavação manual de vala até 2m de profundidade	m³	3,32	28,14	93,42	116,45
1 02920001 5	5.4	Broca de concreto armado, controle tipo "C", brita 1 e 2, FCK=13,5 MPA Ø 20cm	m	28,00	20,65	578,20	720,73
1 03310000 5	5.5	Concreto estrutural virado em obra FCK 10 MPA	m³	1,95	236,61	461,39	575,12
1 03110000 5	5.6	Forma de madeira para viga de baldrame do alambrado	m	80,00	7,18	574,40	715,99
1 02240002 0	5.7	Limpeza final da obra	m²	600,00	4,93	2.958,00	3.687,15
		TOTAL DO ITEM					65.311,35
		TOTAL DOS ITENS					118.598,97
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, 15 DE AGOSTO DE 2013							
 ANTONIO CESAR LIMA VIANA RESP. TÉCNICO CREA NAC. -200 1006 209							

Jair B. Belani
Jair Brugnera Belani
Sec. Mun. Infraestrutura
Portaria 613/2013