

2.2.1	COMPOSIÇÃO	FORMAS DE MADEIRA PARA PISO EM CONCRETO	145,05	M²	R\$	7,10	R\$	1.029,26
2.2.2	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (ESPESSURA DE 15,00CM)	21,76	M³	R\$	373,39	R\$	8.124,97
2.1.1	84656	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO (EM TODO O PISO DAS BAIAS)	145,05	M²	R\$	14,87	R\$	2.156,89
2.2.4	73994/001	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	319,11	KG	R\$	7,66	R\$	2.444,38
2.2.5	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	145,05	M²	R\$	1,25	R\$	181,31
							R\$	13.936,82
2.3		PISO EM PEDRA						
2.3.1	74160/001	PISO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO (NAS 02 RAMPAS DE ACESSO JÁ EXISTENTES E QUE ESTÃO SEM REVESTIMENTO)	9,76	M²	R\$	44,37	R\$	433,05
							R\$	433,05
		TOTAL DE PISO/PAVIMENTAÇÃO					R\$	32.101,39
3		PINTURA						
3.1		PAREDES INTERNAS						
3.1.1	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA (LIXAMENTO E PREPARO) - SOMENTE NA PARTE DA 1ª ETAPA	182,61	M²	R\$	3,64	R\$	664,70
3.1.2	74233/001	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAIO - SOMENTE NA PARTE DA 1ª ETAPA	182,61	M²	R\$	2,94	R\$	536,87
3.1.3	74134/001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAIO - SOMENTE NA PARTE DA 1ª ETAPA	182,61	M²	R\$	4,18	R\$	763,31
3.1.4	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA (PREPARO DAS PAREDES) - SOMENTE NA PARTE DA 2ª ETAPA	314,23	M²	R\$	0,73	R\$	229,39
3.1.5	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS (PINTURA NOS AMBIENTES INTERNOS DAS ETAPAS 01 E 02)	496,84	M²	R\$	6,68	R\$	3.318,89
							R\$	5.513,16
3.2		PAREDES EXTERNAS						
3.2.1	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA (LIXAMENTO E PREPARO) - SOMENTE NA PARTE DA 1ª ETAPA, INCLUSIVE PILARES	126,00	M²	R\$	3,64	R\$	458,64
3.2.2	74233/001	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAIO - SOMENTE NA PARTE DA 1ª ETAPA, INCLUSIVE PILARES	126,00	M²	R\$	2,94	R\$	370,44
3.2.3	74134/001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAIO - SOMENTE NA PARTE DA 1ª ETAPA, INCLUSIVE PILARES	126,00	M²	R\$	4,18	R\$	526,68
3.2.4	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA (PREPARO DAS PAREDES) - SOMENTE NA PARTE DA 2ª ETAPA, INCLUSIVE PILARES	112,55	M²	R\$	0,73	R\$	82,16
3.2.5	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS (PINTURA NAS PAREDES EXTERNAS DAS ETAPAS 01 E 02, INCLUSIVE PILARES)	238,55	M²	R\$	6,68	R\$	1.593,51
							R\$	3.031,44
3.3		TETO (LAJE)						
3.3.1	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA (LIXAMENTO E PREPARO) - SOMENTE NA PARTE DA 1ª ETAPA	94,91	M²	R\$	3,64	R\$	345,47
3.3.2	74233/001	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAIO - SOMENTE NA PARTE DA 1ª ETAPA	94,91	M²	R\$	2,94	R\$	279,04
3.3.3	74134/001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAIO - SOMENTE NA PARTE DA 1ª ETAPA	94,91	M²	R\$	4,18	R\$	396,72
3.3.4	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA (PREPARO DAS PAREDES) - SOMENTE NA PARTE DA 2ª ETAPA	94,49	M²	R\$	0,73	R\$	68,98

								R\$	2.355,40
3.4		ESTRUTURAS E SUPERFÍCIES METÁLICAS							
3.4.1	84115	LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME (PILARES, PLATIBANDA E ESQUADRIAS DE FERRO)	366,86	M²	R\$	1,32	R\$	484,26	
3.4.2	74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	93,75	M²	R\$	10,50	R\$	984,38	
3.4.3	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (PLATIBANDAS, PILARES E ESQUADRIAS DE FERRO)	366,86	M²	R\$	12,89	R\$	4.728,83	
3.4.4	10527	ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE ATE *2,00* M E ALTURA DE *1,00M* (LOCACAO)	24,00	M/MES	R\$	14,90	R\$	357,60	
								R\$	6.555,06
		TOTAL DE PINTURA						R\$	17.455,06
4		COBERTURA							
4.1		ESTRUTURA METÁLICA							
4.1.1	COTAÇÃO	SERVIÇO PARA DESMONTAR A ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA EXISTENTE NAS DUAS PARTES AMPLIADAS (FRENTE COM 41,30x2,00m + FUNDOS COM 41,30 x 7,20m) A PONTO DE REUTILIZAÇÃO DA FERRAGEM, INCLUINDO DESMANCHE DE TELHAS, DAS CALHAS E RUFOS, DO FORRO DE PVC E DO ENTARUGAMENTO EM METALON, MATERIAIS A PONTO DE SEREM REUTILIZADOS. INCLUI TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E TRANSPORTE PARA O PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	379,95	M²	R\$	31,35	R\$	11.911,43	
4.1.2	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UMA DEMÃO DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA COBERTURA CONFORME INDICAÇÕES DE PROJETO (FRENTE COM 41,30x2,00m + FUNDOS COM 41,30 x 7,20m), INCLUSIVE PAINEL E SUPORTES DE FIXAÇÃO DA PLATIBANDA E ENTARUGAMENTO EM METALON 15x15mm PARA FIXAÇÃO DO FORRO EM PVC. SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA NAS AMPLIAÇÕES EXISTENTES. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E RECOLHIMENTO DA A.R.T. ESPECÍFICA DE EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS.	379,95	M²	R\$	113,36	R\$	43.071,13	
								R\$	54.982,56
4.2		FORRO							
4.2.3	11587	FORRO PVC EM PLACAS LARG=10CM E=8MM COMP=6M LISO (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE), NAS DUAS ABAS AMPLIADAS + BEIRAIS DA ESTRUTURA ORIGINAL.	491,85	M²	R\$	42,00	R\$	20.657,70	
4.2.4	10527	ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE ATE *2,00* M E ALTURA DE *1,00M* (LOCACAO)	16,00	M/MES	R\$	14,90	R\$	238,40	
								R\$	20.896,10
4.3		TELHAS							
4.3.2	84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS (REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO) (AMPLIAÇÕES)	379,95	M²	R\$	38,97	R\$	14.806,65	
								R\$	14.806,65
4.4		RUFOS E CALHAS							
4.4.2	COTAÇÃO	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3x13x92cm)	82,40	M	R\$	105,50	R\$	8.693,20	
4.4.3	COTAÇÃO	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3x13x192cm)	41,20	M	R\$	79,50	R\$	3.275,40	
4.4.4	COTAÇÃO	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (25x25x11x10cm)	82,40	M	R\$	80,00	R\$	6.592,00	
4.4.5	COTAÇÃO	CUMEEIRA METÁLICA 70,00cm PARA TELHA TRAPEZOIDAL (5x30x30x5cm)	82,40	M	R\$	71,50	R\$	5.891,60	

		TOTAL DE COBERTURA					R\$ 115.137,52	
5		ESQUADRIAS						
5.1		VIDRO TEMPERADO						
5.1.1	COMPOSIÇÃO	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,7X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	3,00	UNID.	R\$ 1.391,80	R\$ 4.175,40		
5.1.2	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	3,46	M²	R\$ 187,68	R\$ 649,37		
5.1.3	11552	CANALETA ALUMINIO 1 X 1CM P/ PORTA /JANELA CORRER (FIXAÇÃO VIDROS DOS GUICHÊS)	12,90	M	R\$ 5,93	R\$ 76,50		
5.1.4	COTAÇÃO	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8,00M COM 04 FOLHAS, SENDO 02 FIXAS E 02 MÓVEIS, COM ACESSÓRIOS ALUMINIO NA COR PRETA E TRINCOS COM CHAVE - DIMENSÃO 2,00x0,40M (LxA)	2,00	UNID.	R\$ 294,86	R\$ 589,72		
5.1.5	COTAÇÃO	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8,00M COM 04 FOLHAS, SENDO 02 FIXAS E 02 MÓVEIS, COM ACESSÓRIOS ALUMINIO NA COR PRETA E TRINCOS COM CHAVE - DIMENSÃO 1,20x0,40M (LxA)	3,00	UNID.	R\$ 224,14	R\$ 672,42		
5.1.6	COTAÇÃO	PORTA DE CORRER SEM BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10,00M COM 04 FOLHAS, SENDO 02 FIXAS E 02 MÓVEIS, COM ACESSÓRIOS ALUMINIO NA COR PRETA E TRINCOS COM CHAVE - DIMENSÃO 2,00x2,10M (LxA)	4,00	UNID.	R\$ 1.040,80	R\$ 4.163,20		
5.1.7	84889	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA (PORTAS JÁ EXISTENTES - 1ª ETAPA)	3,00	UNID.	R\$ 13,69	R\$ 41,07		
							R\$ 10.367,68	
5.2		ALUMINIO						
5.2.1	74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (8 PORTAS DE 0,80x2,10m) (05 UNIDADES NOVAS E RECOLOCAÇÃO DE 03 UNIDADES DANIFICADAS DA 1ª ETAPA, RETIRANDO OS BATENTES E REQUADRANDO A ABERTURA)	13,44	M²	R\$ 859,53	R\$ 11.552,08		
							R\$ 11.552,08	
5.3		FERRO						
5.3.1	74136/003	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (TROCAR 01 PORTA DE 1,95x1,20M)	2,34	M²	R\$ 569,49	R\$ 1.332,61		
							R\$ 1.332,61	
		TOTAL DE ESQUADRIAS					R\$ 23.252,37	
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
6.1		ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO						
6.1.1	73908/002	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	90,35	M	R\$ 18,37	R\$ 1.659,73		
6.1.2	COMPOSIÇÃO	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO DE Ø2", COM CHUMBADORES E PINTURA EM ESMALTE ALTO BRILHO SOBRE FUNDO ANTIOXIDANTE (CONFERIR O EXISTENTE IN LOCO)	65,70	M	R\$ 29,11	R\$ 1.912,53		
6.1.3	COMPOSIÇÃO	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 70X70X5CM PARA CAIXA DE PASSAGEM EM PISO, ACABAMENTO EM GRANITINA COM ESPESSURA DE 8,00mm	5,00	UNID.	R\$ 85,90	R\$ 429,50		
6.1.4	COMPOSIÇÃO	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 45X45X5CM PARA CAIXA DE PASSAGEM EM PISO, ACABAMENTO EM GRANITINA COM ESPESSURA DE 8,00mm	1,00	UNID.	R\$ 43,98	R\$ 43,98		
6.1.5	COMPOSIÇÃO	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 75X75X5CM PARA CAIXA DE PASSAGEM EM PISO, ACABAMENTO EM CONCRETO POLIDO (BAIAS DOS ÔNIBUS)	4,00	UNID.	R\$ 99,60	R\$ 398,40		
6.1.6	COMPOSIÇÃO	PASTILHA DE VIDRO PARA ACABAMENTO (FAIXA NA ÁREA DE SERVIÇO - MESMA LINHA DA PASTILHA JÁ EXISTENTE NA LANCHONETE)	0,95	M²	R\$ 77,57	R\$ 73,69		
							R\$ 4.517,83	
6.2		BANCADAS DE GRANITO						

6.2.1	COMPOSIÇÃO	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DA LANCHONETE 02 (2ª ETAPA) = 1,70x0,60 - FRONTISPÍCIO NA PAREDE E "CAIXINHA" NO ENTORNO VISÍVEL COM ALTURA DE 7,5cm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	1,00	UNID.	R\$	320,47	R\$	320,47
6.2.2	COMPOSIÇÃO	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DA LANCHONETE 01 (1ª ETAPA) = 1,80x0,60 - FRONTISPÍCIO NA PAREDE E "CAIXINHA" NO ENTORNO VISÍVEL COM ALTURA DE 7,5cm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	1,00	UNID.	R\$	334,99	R\$	334,99
6.2.3	COMPOSIÇÃO	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO DE EMBUTIR DA BARBEARIA = 1,20x0,60 - FRONTISPÍCIO NA PAREDE E "CAIXINHA" NO ENTORNO VISÍVEL COM ALTURA DE 7,5cm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	1,00	UNID.	R\$	253,36	R\$	253,36
6.2.4	COMPOSIÇÃO	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA APOIO ABAIXO DO BALCÃO DA LANCHONETE 02 (2ª ETAPA), NA PARTE CHANFRADA - FRONTISPÍCIO NA PAREDE COM ALTURA DE 7,5cm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	1,00	UNID.	R\$	127,77	R\$	127,77
							R\$	1.036,59
6.3		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						
6.3.1	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LANCHONETE)	1,00	UNID.	R\$	119,28	R\$	119,28
6.3.2	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ÁREA DE SERVIÇO)	1,00	UNID.	R\$	30,75	R\$	30,75
6.3.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BARBEARIA)	1,00	UNID.	R\$	34,15	R\$	34,15
6.3.4	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA LANCHONETE 02 - 1ª ETAPA)	1,00	UNID.	R\$	203,98	R\$	203,98
6.3.5	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TANQUE - ÁREA DE SERVIÇO)	1,00	UNID.	R\$	9,39	R\$	9,39
6.3.6	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIAS DAS LANCHONETES 01, 02 E BARBEARIA)	3,00	UNID.	R\$	83,63	R\$	250,89
6.3.7	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TANQUE DA ÁREA DE SERVIÇO)	1,00	UNID.	R\$	3,52	R\$	3,52
6.3.8	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIAS DAS 02 LANCHONETES)	2,00	UNID.	R\$	36,77	R\$	73,54
6.3.9	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA LANCHONETE 01 - 1ª ETAPA - E BARBEARIA)	2,00	UNID.	R\$	6,56	R\$	13,12
6.3.10	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UNID.	R\$	64,04	R\$	128,08
6.3.11	20269	LAVATÓRIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIV. SEM LADRÃO - PADRÃO MÉDIO (BARBEARIA)	1,00	UNID.	R\$	52,46	R\$	52,46
6.3.12	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ÁREA DE SERVIÇO)	1,00	UNID.	R\$	85,86	R\$	85,86
6.3.13	11757	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), "TIPO CONCHA", EM AÇO	3,00	UNID.	R\$	28,20	R\$	84,60
6.3.14	11703	PAPELEIRA CROMADA	1,00	UNID.	R\$	31,69	R\$	31,69
6.3.15	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	1,00	UNID.	R\$	17,41	R\$	17,41
6.3.16	COTAÇÃO	CANOPLA METÁLICA CROMADA PARA REGISTRO DE 1" (LANCHONETE E BARBEARIA)	2,00	UNID.	R\$	34,47	R\$	68,94
							R\$	1.207,66
		TOTAL DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$	6.762,08
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
7.1	83425	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 70MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	300,00	M	R\$	32,55	R\$	9.765,00
7.2	83377	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	Pç	R\$	8,47	R\$	33,88
		TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 70MM² - FORNECIMENTO E						

7.4	72311	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	6,00	M	R\$	26,75	R\$	160,50
7.5	73798/001	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	70,00	M	R\$	16,63	R\$	1.164,10
7.6	55866	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	6,00	M	R\$	16,52	R\$	99,12
7.7	74052/005	QUADRO PARA MEDIÇÃO AGRUPADA DE 18 MEDIDORES (MOD 1- FIG 10 – NTE 007)	1,00	Pç	R\$	1.051,26	R\$	1.051,26
7.8	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	Pç	R\$	216,25	R\$	216,25
7.9	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (30A)	15,00	Pç	R\$	50,19	R\$	752,85
7.10	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (40A)	2,00	Pç	R\$	50,19	R\$	100,38
7.11	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	5,00	Pç	R\$	59,67	R\$	298,35
7.12		QUADRO MONTAGEM ELÉTRIC 500 X 400 X 250 MM (ILUMINAÇÃO SAGUÃO/PÁTIO/BBA DÁGUA)	2,00	Pç	R\$	260,00	R\$	520,00
7.13	5095	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, SEM PORTA, P/4 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	15,00	Pç	R\$	28,10	R\$	421,50
7.14	13392	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 8 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	2,00	Pç	R\$	181,29	R\$	362,58
7.15	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	50,00	M	R\$	23,30	R\$	1.165,00
7.16	83421	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	160,00	M	R\$	8,88	R\$	1.420,80
7.17	73860/012	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	100,00	M	R\$	7,79	R\$	779,00
7.18	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	200,00	M	R\$	6,77	R\$	1.354,00
7.19	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ATERRAMENTO)	100,00	M	R\$	6,77	R\$	677,00
7.20	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.000,00	M	R\$	4,27	R\$	4.270,00
7.21	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ATERRAMENTO)	300,00	M	R\$	4,27	R\$	1.281,00
7.22	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI	800,00	M	R\$	2,05	R\$	1.640,00
7.23	74094/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	25,00	Pç	R\$	18,02	R\$	450,50
7.24	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	12,00	Pç	R\$	72,36	R\$	868,32
7.25	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	21,00	Pç	R\$	6,32	R\$	132,72
7.26	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	52,00	Pç	R\$	7,75	R\$	403,00
7.27	72936	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	100,00	M	R\$	6,04	R\$	604,00
7.28	72322	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	Pç	R\$	176,54	R\$	176,54
7.29	1621	CONTATOR TRIPOLAR DE POTENCIA 45A (500V) CATEGORIA AC-2 E AC-3	1,00	Pç	R\$	349,64	R\$	349,64
7.30	12099	CHAVE COMUTADORA REFORCADA TIPO FACA C/ BASE DE MARMORE 3 X 30A/250V (3 POLOS)	1,00	Pç	R\$	13,45	R\$	13,45
7.31	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	Pç	R\$	29,29	R\$	29,29
7.32	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	18,00	Pç	R\$	34,08	R\$	613,44

