

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - URBANIZAÇÃO PÁTIO RODOVIÁRIA - REPROGRAMAÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 0259200-87/MTUR/TURISMO NO BRASIL**

OBRA: URBANIZAÇÃO PÁTIO RODOVIÁRIA - ÁREA DE ACESSO  
 DATA: FEVEREIRO/2014

REFERENTE PLANILHA SINAPI JANEIRO/2014

Item	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total	Código/SINAPI
1.	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	m <sup>2</sup>	8188,70	EXECUTADO PELA PREFEITURA		
2.	REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MAQUINÁRIO APROPRIADOMOTONIVELADORA	m <sup>2</sup>	8188,70	EXECUTADO PELA PREFEITURA		
3.	COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m <sup>2</sup>	1970,12	2,67	5260,22	5622
4.	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m <sup>3</sup>	46,00	62,83	2890,18	72948
5.	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA	m <sup>2</sup>	1839,12	44,96	82686,84	72944
6.	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA	m <sup>2</sup>	131,00	26,53	3475,43	73892/002
	<b>TOTAL DA PLANILHA S/ BDI</b>				<b>94312,67</b>	
	<b>BDI 20%</b>				<b>18862,53</b>	
	<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>				<b>113175,20</b>	

  
**Paulo Sérgio**  
 Engenheiro  
 CREA 3401 N/01MT

  
**Jair Brugnara Belani**  
 Sec. Mun. Infraestrutura  
 Portaria 613/2013