

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - URBANIZAÇÃO PÁTIO RODOVIÁRIA - REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 03111568-30/2009/MTUR/TURISMO NO BRASIL**

OBRA: URBANIZAÇÃO PÁTIO RODOVIÁRIA - PÁTIO DE MANOBRAS  
 DATA: FEVEREIRO/2014

REFERENTE PLANILHA SINAPI JANEIRO DE 2014

Item	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total	Código/SINAPI
1.	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	m <sup>2</sup>	8188,70	EXECUTADO PELA PREFEITURA		
2.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MAQUINARIO APROPRIADOMOTONIVELADORA	m <sup>2</sup>	8188,70	EXECUTADO PELA PREFEITURA		
3.	COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m <sup>2</sup>	4220,16	2,67	11267,83	5622
4.	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m <sup>3</sup>	102,50	62,83	6440,08	72948
5.	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO (BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADOS) 10CM, SOBRE COLCAO DE AREIA, REJUNTADO COM AREIA	m <sup>2</sup>	4098,26	44,96	184257,77	72799
6.	MEIO-FIO (GUJA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 9X12X23X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.	m	745,51	30,61	22820,06	74223/001
<b>TOTAL DA PLANILHA S/ BDI</b>					<b>224785,73</b>	
<b>BDI 20%</b>					<b>44957,15</b>	
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>					<b>269742,88</b>	

  
**Rui A. Pinheiro**  
 Engenheiro  
 CREA 0901 94041

  
**Jairo Brugnara Belani**  
 Sec. Mun. Infraestrutura  
 Portaria 613/2013